PROPRIET:- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA | **FOLHA:- 01/01**

SERVIÇO:- INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

LOCAL:- Av. Paulo Xavier Ribeiro e Rua Domingos Antunes de Souza - Guaiçara/SP

Planilha Orçamentária

Data-Base 01/07/2019

ITEM	FONTE	CODIGO	Descriminação	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Preço Unit. c/ BDI 25%	Preço Total
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	m²	488,53	610,66	3.663,96
						SUBTOTAL		**3.663,96**
2			**PAVIMETAÇÃO ASFALTICA**					
2.1	CPOS	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	1.923,93	m²	0,00	0,00	0,00
2.2	CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	1.923,93	m²	0,00	0,00	0,00
2.3	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	1.923,93	m²	4,57	5,71	10.985,64
2.4	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	57,72	m³	914,87	1.143,59	66.008,01
						SUBTOTAL		**76.993,65**
3			**RECAPEAMENTO ASFALTICO**					
3.1	CPOS	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	1.691,20	m²	5,19	6,49	10.975,89
3.2	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	1.691,20	m²	4,57	5,71	9.656,75
3.3	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	50,74	m³	914,87	1.143,59	58.025,76
						SUBTOTAL		**78.658,40**
			PREÇO TOTAL C/ BDI			**TOTAL**		**159.316,01**

Os serviços do item 2.1 e 2.2 serão executados pela Prefeitura Municipal
Fonte de Pesquisa: CPOS - Boletim nº 177 - com desoneração
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

Guaiçara/SP, 20 de Janeiro de 2.020

Responsável Técnico
Gelson Pereira da Silva
Engº Civil - CREA/SP-060.158.735-1
ART nº 28027230191396331